RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Antoni Jurecka
Nr upr. KGPSP 289/94
Odebrano dnia 14.08.2010
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
~~bez uwag~~ z uwagami:
1/ wykonać dodatkowe kurtyny obiektowe oddymiające na korytarzu 1/12
2/ uzgodnić dobór wyt. pożar. i oznakowanie z Rzeczoznawcą

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.	WYSOKOŚĆ POMIESZCZ.	POSADZKA
1/1	WIATROŁAP	5.00m2	3.20m	PŁ. GRES.
1/2	KLATKA SCHODOWA	9.90m2	3.20m2	PŁ. GRES.
1/3	SZATNIA	3.80m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/4	ART. SUCHE / LODÓWKI	6.00m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/5	SZATNIA PERS. POMOCN.	4.50m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/6	WĘZEŁ SANIT / SKŁADZIK	1.50m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/7	KORYTARZ	4.60m2	2.55m2	PŁ. GRES.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.	WYSOKOŚĆ POMIESZCZ.	POSADZKA
1/8	OBRÓBKA JAJ/WARZYW	5.00m2	2.55m	PŁ. GRES.
1/9	KUCHNIA	21.00m2	3.20m2	PŁ. GRES.
1/10	ROZDZIELNIA/ M. WÓZKÓW	4.70m2	3.20m2	PŁ. GRES.
1/11	ZMYWALNIA	3.50m2	3.20m2	PŁ. GRES.
1/12	HALL DOLNY	27.20m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/13	SZATNIA	5.80m2	3.20m2	PŁ. GRES.
1/14	POM. PERS. DYDAKT.	9.00m2	3.20m2	PŁ. GRES.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.	WYSOKOŚĆ POMIESZCZ.	POSADZKA
1/15	WĘZEŁ SANITARNY	3.50m2	2.55m	PŁ. GRES.
1/16	SCHOWEK	2.30m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/17	WĘZEŁ SANIT. /SKŁADZIK	8.30m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/18	WĘZEŁ SANITARNY	2.70m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/19	SCHOWEK	1.80m2	2.55m2	PŁ. GRES.
1/20	SALA ZAJĘĆ	56.10m2	3.20m2	WYKŁ.

UWAGA:
1/ WENTYLACJA, OGRZEWANIE, OTWORY NAWIEWNE ORAZ SPOSÓB ROZPROWADZENIA INSTALACJI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
2/ NA ŚCIANACH COKOLIKI O WYSOKOŚCI MIN. 5cm
3/ W POMIESZCZENIU KUCHNI, MYJNI, ST. MYCIA WÓZKÓW I ZAPLECZU KUCHENNYM ŚCIANY POKRYCIE PŁYTKAMI SZKLIWIONYMI W JASNYM KOLORZE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI.
4/ W POM. SANITARNYCH PŁYTKI DO WYSOKOŚCI MIN. 2.0m, WOKÓŁ PUNKTÓW WODNYCH FARTUCHY OCHRONNE O WYS. 1.60m
5/ POCZYTALNIA, SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODESTY Z ELEMENTÓW BRUKU WIĄZANEGO, ŚW. MURKI OPOROWE SYSTEMOWE LUB MONOLITYCZNE POSADOWIONE MIN. 90cm PONIŻEJ TERENU. PRZEBIEGI USTALIĆ W TRAKCIE ROBÓT
6/ W POM. 1/12 ZABUDOWAĆ UCHWYTY I SESED PODWYŻSZANY UKOŚLIWIAJĄCE KORZYSTANIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
7/ POMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI 2.55m POSIADAJĄ OBNIŻENIE POPRZEZ SUFIT PODWIESZANY Z PŁ. G-KARTONOWYCH gr. 12.5mm NA STELAŻU STAL. CD-60

LEGENDA:

1	BLAT OBRÓBKI MIĘSA Z URZ. CHŁODNICZYM
2	BASEN DO MYCIA GARNKÓW
3	FRYTOWNICA
4	KOCIOŁ
5	PATELNIA ELEKTRYCZNA
6	PIEC ELEKTRYCZNY
7	BLAT ROBOCZY
8	ZLEWOZMYWAK Z MLYNKIEM
9	ZMYWARKA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA
10	REGAŁ ZAMYKANY DWUSTRONNIE
11	WINDA TOWAROWA
12	BASEN DO MYCIA WARZYW
13	LODÓWKA+ NAŚWIETLARKA DO JAJ
14	UMYWALKA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
H	HYDRANT Ø25 Z WĘŻEM PÓŁSZT. DŁ. 30m
W	WYCIERACZKA OPUSZCZONA W PODEST
WP	PRZYCISK GŁ. WYŁĄCZNIK P-POŻ PRĄDU
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY/ FILARY Z CEGŁY PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE CEM. MARKI 5
	ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
	FRAGMENTY DO ZAMUROWANIA
	FRAGMENTY DO WYBURZENIA
	KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

NAPIĘCIE : 400/230 V UKŁAD : TN-C-S
SYSTEM OCHRONY :SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE + WYŁĄCZNIK PPORAŻ. RÓŻNIC. PRĄDOWY

Instalacje oświetl. ogólnego wykonać przewodami YDYp 3 i 4x1,5 mm²
" gniazd wtyczkowych " " " YDYp 3 i 4x2,5 mm²
" A – oprawa ONP 2x36W prod. ELGO IP20 z modułem awaryjnym
" A1 – " " " " " " "
" H – " " " " " " "
" H – " " " " " " "
⊗T28N – " Superclub 28W IP44 prod. Thorn
⊗P60 – plafoniera Cameo IP44 prod. LENA ELECTRIC
AN – oprawa awaryjna OA 9/1 1044 2godz. prod. Philips z autotestem

PROJEKTOWANIE I NADZÓR	ul. Sienkiewicza 23, 44-310 Radlin tel. 45 67 348
Temat : PRZEDSZKOLE 2-ODDZIAŁOWE	SZCZERBICE UL. SZKOLNA DZ. NR 209/1
Treść rys. : INSTALACJA ELEKTRYCZNA	RZUT PARTERU
Inwestor : URZĄD GMINY GASZOWICE	44-283 GASZOWICE UL. RYDUŁTOWSKA 2
Proj. : mgr inż. Manfred Henning	upr. bud. 261/90
Sprawdził : inż. Czesław Wawoczny	upr. bud. 514/89
Branża : elektr.	Data : 08/2010
Skala : 1 : 50	Nr rys : 2