Droga Gminna
Klasa drogi: D 1/2
Vp = 30km/h
Szerokość pasa ruchu 2x2,5m
Szerokość pobocza 0,75m

PRZEKRÓJ NORMALNY
droga nr 1
hm 0+00 do hm 2+24



1

w−wa ścieralna − beton asfaltowy 0/16mm	5cm
w−wa podbudowy − beton asfaltowy 0/25mm	9cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	20cm
warstwa mrozoochronna (piaskowo − żwirowa)	20cm
podłoże doprowadzone do G1	
	54cm

2

utwardzone pobocze − kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie	15cm
podłoże G1	

3

ściek drogowy korytkowy	15cm
podsypka piaskowo − cementowa 1:2	10cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.	20cm
podłoże G1	
	45cm

Uwaga:

Konstrukcję nawierzchni przyjęto dla podłoża G1 min. 120 MPa.
W przypadku braku występowania podłoża G1, wykonć dodatkową warstwę piaskowo − żwirową grubości min. 25cm, z ewentualnym wyprowadzeniem do istniejących rowów.

OZNACZENIA	PRZEDMIOT ZMIAN	DATA	PODPIS

Zakład budowlany, projektowo−wykonawczy Mariusz NOWAK, ul. Radoszowska 17a, 44−280 Rydułtowy

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Kazimierz Remiorz	599/01	12/09	
Sprawdzający:	inż. Mariusz Nowak	421/01	12/09	

INWESTOR
Urząd Gminy Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44−293 Gaszowice

OBIEKT
DROGI GMINNE W OBREBIE ul. POWSTAŃCÓW I SOBIESKIEGO

BRANŻA
DROGOWA

STADIUM
PB

SKALA
1:50

TYTUŁ
PRZEKROJE NORMALNE

NR PROJEKTU
.

NR RYSUNKU
08