



BALUSTRADA SPOCZNIKA 1 PIĘTRA
WIDOK B-B



BALUSTRADA SPOCZNIKA 1 PIĘTRA
WIDOK C-C



- UWAGA!
1. Materiał balustrady: stal cynkowana malowana proszkowo. Wszystkie balustrady w kolorze szarym (RAL 7045).
 2. Ostateczne wymiary balustrad ustalić na montażu.
 3. Zachować odległość w świetle między poszczególnymi elementami balustrad max. 12cm.
 4. Wysokość balustrad i poręczy nie może być mniejsza niż 1,10m od podłoża.

PROJEKT ARCH-BUD. SZATNI SPORTOWEJ	
BALUSTRADA – WIDOK A-A, B-B, C-C	DATA: XII.2016 RYS. NR.....
INWESTOR: GMINA GĄSZOWICE LOKALIZACJA: SZCZERBICE, UL. SZKOŁNA, PARC.209/1	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ: inż. Mariusz Nowak UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94 UPR. W SPEC. KONSTR. – BUDOWLANEJ NR 421/01	