



- UWAGI:
- 1./ PRZEKROJE NAWIEWÓW DO KOTŁOWNI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
 - 2./ DRZWI DO KOTŁOWNI STALOWE, OCIEPLONE WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I ZAMEK KULOWY
 - 3./ DLA KOMINÓW PODANO ŚREDNICĘ WEWNĘTRZNĄ
 - 4./ W KOTŁOWNI ZABUDOWANA ZOSTANIE UMYWALKA Z ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ORAZ STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA DN500. SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA UMYWALKI I STUDZIENKI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM

LEGENDA:

KG KOCIOŁ GAZOWY
NW NACZYNNIE WZBIORCZE
Z.W. ZESTAW WODOMIERZOWY
STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA DN500, H= 0,8m

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY PROJEKTOWANE
OTWORY DO WYKUCIA/ KOMIN DO ROZBIÓRKI
FILAR Z CEG. PEŁNEJ KL. 15 NA ZAPRAWIE CEM.

PROJEKT ARCH.-BUD. PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZOK NA WYDZIELONĄ KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ Z ROZBIÓRKĄ KOMINA	
RZUT PARTERU	RYСУNEK NR. VI 2019r.
ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W GASZOWICACH LOK: GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 1703/69, 1684/69 PROJEKTOWAŁ: inż. MARIUSZ NOWAK UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94 UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01	1:100