


CHODNIK



OBRZEŻE BETONOWE 8 X 30 cm

ŁAWA Z PIASKU 15 X 5 cm

KOSTKA BRUKOWA TYPU "POLBRUK" - GRUB.6.0 cm

WARSTWA KLIŃCA O GRAN 2-8 mm GRUB. 15cm

UWAGA:
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is DO GŁĘBOKOŚCI 1.2m PONIŻEJ PODBUDOWY
DROGI POWINIEN BYĆ WIĘKSZY LUB RÓWNY 0.97

PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Szkole Podstawowej w Czernicy przy ul. Wolności 41					
Inwestor URZĄD GMINY GASZOWICE ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice		Branża ARCHITEKTURA			<div>wandll</div> <div>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA</div> <div>44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka 1 tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-643/93 www.wand2.pl biuro@wand2.pl</div> <div>Podziałka: 1:20</div> <div>Nr arkusza</div>
		Nazwisko	Nr. uprawnień/ewidencyjny	Podpis	
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANY		Projektował mgr inż. arch. M. Vorbrodt-Strzałka	Nr upr.: 671/84 Nr ewid.: SL0556		
		Opracował inż. D. Malkiewicz			
Nazwa rysunku CHODNIK - SZCZEGÓŁ		Projektował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02		
		Sprawdzający			
Nr rysunku 4.13	Data październik 2015r				