



Przykład zabudowy Nawierzchnia asfaltowa do kl. A 15 - B 125

Ograniczenie: Znajduje zastosowanie na obszarach o małym natężeniu ruchu



* h ≥ wysokość korytka pomniejszona o 4 cm

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Obowiązuje dla następujących systemów: RECYFIX PRO 100, 150, 200 RECYFIX NC 100, 150, 200
Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)		10 / 10 / *	10 / 10 / *					
Podana klasa betonu to klasa minimalna								
EN 206-1 / DIN 1045-2	fundament nie narażony na przemarzanie	C 20/25	C 20/25					Format DIN A4
	fundament narażony na przemarzanie	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1					
Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regulamie dostosowywane do obecnego stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com		Stan na dzień: 24.07.2014		Obowiązują ogólne zasady zabudowy				Skala 1:5
		84_0000039658		Einbaubeispiel www				V11
** Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych.		RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse B 125 in Asphalt (s.a. 10_0000023631)						



tel.: +48 (061) 66 25 444

fax: +48 (061) 66 25 440

hauraton@hauraton.com.pl

ul. Ostrowska 398

61-312 Poznań

POLSKA