

Gaszowice, dnia 04.05.2016 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.8.2016

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czernicy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

W pozycji 24 przedmiaru robót oraz w opisie projektu technicznego ujęto nawierzchnie poliuretanową grubości 16 mm. Na rysunku nr 4.5 opisano nawierzchnie poliuretanowe grubości 14 mm, natomiast STWiOR zawiera nawierzchnię poliuretanową typu „SPRAY”. Proszę o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni do wykonania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza stosowanie wszystkich nawierzchni typu spray, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające ich stosowanie na obiektach sportowych zewnętrznych.

Pytanie 2

W pozycji 24 przedmiaru robót ujęto wykonanie nawierzchni poliuretanowej – 1068,879 m², natomiast w pozycjach 20-23 opisano podbudowy pod boisko wielofunkcyjne – 1098,850 m². Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy powierzchnią podbudów pod boisko a nawierzchnią poliuretanową.

Odpowiedź:

Poz. 20 obejmuje obrzeża w mb, poz. 21-23 obejmuje wykonanie podbudowy w całości wykopu, a poz. 24 – nawierzchnię poliuretanową pomiędzy krawężnikami.

Pytanie 3

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji technicznej proszę o sprecyzowanie następujących niejasności:

a) opaska z kostki o szerokości 50 cm:

- w pozycji 25 przedmiaru robót ujęto kostkę grubości 8 cm, natomiast w opisie technicznym opisano kostkę grubości 6 cm,

Odpowiedź

Wszystkie nawierzchnie utwardzone wykonać z kostki brukowej o grubości 8 cm – wskazanej w przedmiarze robót.

b) powierzchnia utwardzona przy boisku (kostka grubości 8 cm):

- w pozycji 7 przedmiaru robót ujęto korytowanie na głębokość 30 cm, natomiast w pozycjach 3–32 oraz na rysunku 4.12 ujęto warstwy podbudowy łącznej grubości 53 cm,
- w projekcie opisano obrzeże o wymiarach 8x30 cm, natomiast na rysunku 4.12 ujęto krawężnik 15x30 cm,

Odpowiedź

Korytowanie obejmuje pozycję 3 - usunięcie humusu 15 cm i 7 – koryta 30 cm – razem 45 cm, a powierzchnia obiektu jest podniesiona ponad poziom terenu o ok. 10 cm. Należy zastosować

obrzeże/krawężnik 8x30 cm – wskazane w przedmiarze robót.

c) chodniki (dojścia):

- na rysunku 4.13 ujęto kostkę grubości 6 cm, natomiast w przedmiarze ujęto kostkę grubości 8 cm (pozycja 33),
- na rysunku 4.13 ujęto podbudowę z kłińca grubości 15 cm, natomiast w przedmiarze robót w pozycjach 30-32 ujęto podbudowy z kruszyw o łącznej grubości 53 cm.

Odpowiedź

Zastosować kostkę o grubości 8 cm, warstwy podbudowy – jak w przedmiarze robót o grubości 53 cm.

Pytanie 4

W opisie technicznym oraz na mapie z zagospodarowania terenu ujęto 8 szt. ławek, natomiast brak pozycji w przedmiarze. Proszę o sprecyzowanie czy ławki są objęte zakresem postępowania.

Odpowiedź

Do oferty należy doliczyć 8 szt. ławek zgodnie z rys 4.11 lub równoważnych.

Pytanie 5

W pozycjach 40-42 przedmiaru robót ujęto cokół betonowy długości 191,440 m, natomiast ogrodzenie z siatki ma długość 144,600 m. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

W pozycji 39 -42 należy zastosować przedmiar (144,52 m – 2,50 – 1,90).

Pytanie 6

W pozycji 45 przedmiaru robót ujęto bramę stalową o szerokości 2,50 m wysokości 3,00 m, natomiast w opisie technicznym ujęto bramę o wymiarach: szerokość 2,50 m wysokość 2,50 m. Proszę o sprecyzowanie wysokości bramy.

Odpowiedź

Brama o wymiarach 2,50 x 3,0 jak w przedmiarze robót i na rysunkach.

Pytanie 7

W dokumentacji technicznej opisano kolory boiska: czerwony, jasno zielony i ciemnozielony. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek z kolorystyką boiska.

Odpowiedź

Należy zastosować kolorystykę jak na rys 2.

Pytanie 8

Na rysunku nr 4.10 oraz w projekcie technicznym (str. 14) opisano podsypkę piaskową grubości 30 cm, natomiast brak pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź

Należy doliczyć podbudowę z piasku o grubości 30 cm stabilizowaną cementem pod konstrukcję biegów stopni na gruncie w ilości 2x2,80x2,0 m.

Pytanie 9

W pozycji 48 przedmiaru robót ujęto rozłącznik Vistop 63A – 1 szt., natomiast w zestawieniu materiałów wyszczególniono rozłącznik Vistop 32A – 2 szt. Proszę o sprecyzowanie rozbieżności.

Odpowiedź

Należy wycenić rozłącznik Vistop 32 A - 2 szt.

Pytanie 10

W pozycji 134-136 przedmiaru robót ujęto odwodnienie liniowe z korytek o szerokości w świetle 150 mm, natomiast w opisie technicznym oraz w zestawieniu materiałów ujęto korytko RECYFIX PRO 100 o szerokości w świetle 100 mm. Proszę o sprecyzowanie szerokości korytka.

Odpowiedź

Należy zastosować koryta o szerokości 100 mm – jak opisano w projekcie i opisach uzupełniających do tych pozycji

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie z siatki ślimakowej na słupkach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo zamiast powlekanych PVC?

Odpowiedź


Należy zastosować ogrodzenie z elementów powlekanych (nie malowanych proszkowo).

Przedmiar robót obejmujący w/w wyjaśnienia do pobrania ze strony Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY



mgr Zbigniew Goworowski