

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.26.2019

Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Proszę o wskazanie lokalizacji oraz sposobu montażu przepływomierza o którym mowa w załączniku „innovacyjne rozwiązania”, oraz podanie zakresu i sposobu transmisji danych z przepływomierza do odbiorcy?

*Przepływomierz należy zbudować w studni zlokalizowanej za pompownią ścieków, na kolektorze tłocznym. W przedmiotowej studni za przepływomierzem przewidzieć zasuwę do ścieków. Montaż armatury (stalowa) wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, zasadami wiedzy technicznej, z dostosowaniem elementów do średnicy zaprojektowanego kolektora tłocznego.*

*Monitoring i sterowanie pracy obiektów pompowni będzie odbywać się w czasie rzeczywistym na zasadzie stałego, bezkolizyjnego dostępu obiektów pompowni do kanałów transmisji danych za pomocą telefonii komórkowej GSM.*

*Przepływomierz powinien udostępniać informacje o bieżących wartościach przepływu, stanie licznika objętości oraz raportów o przyroście objętości.*

2. Proszę o przedstawienie graficzne logo jakie powinno być umieszczone na włazach studzienek kanalizacji sanitarnej.

*Wytyczne dotyczące włazów zostaną ustalone na etapie realizacji inwestycji.*

3. Proszę o skorygowanie przedmiarów robót dla przewiertów rurami kamionkowymi :

*Poz. 1.2.3. Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 200mm - Wg. Przedmiaru : 210m, wg projektu: 152m*

*Poz.1.2.4. Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych o śr. DN 150mm - Wg. Przedmiaru : 80,5m, wg projektu: 31,5m*

*W przedmiarze zawarto prawidłową wartość przewiertów rurami kamionkowymi. Wynika ona ze zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku, która została wydana po uzyskaniu zaświadczeniu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych – decyzja z dnia 01-10-2019 r. wg syg ZDP-SD/5401/70/19 – załącznik do wyjaśnień*

*W chwili obecnej ul. Wiejska na całej długości projektowanej kanalizacji posiada nową nawierzchnię. W związku z powyższym zarządca drogi nie wyraża zgody na realizację robót budowlanych metodą wykopu otwartego pod nawierzchnią asfaltowa.*

4. Proszę o jednoznaczne określenie czy Inwestor posiada system monitoringu przepompowni, jeżeli tak to jaki? Jakie dane z pompowni powinny być transmitowane do dyspozytorni?

*Inwestor nie posiada systemu monitoringu.*

*Dane transmitowane z pompown - komunikacja w czasie rzeczywistym:*

- wystąpienie stanu alarmowego;
- awaria, wyłączenie pomp;



– bieżący wartości przepływu, stan licznika objętości.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania przyłączy i sieci metodą przewiertów ?

*Inwestor dopuszcza zmianę technologii bezwykopowej wykonania przyłączy i sieci z zachowaniem warunków decyzji oraz uzgodnień, w szczególności decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku - Decyzje: wg syg.: ZDP-SD/5401/38/18 z dnia 03-09-2018, ZDP-SD/5401/70/19 z dnia 01-10-2019 r. (załącznik do wyjaśnień) oraz pod warunkiem spełnienia wymogów odbiorowych: teleinspekcja, badania szczelności.*

6. Prosimy o wskazanie lokalizacji złącza kablowego do przepomowni oraz określenie terminu podania zasilania?

*W chwili obecnej trwa procedura projektowania przyłącza przez Tauron Dystrybucja.*

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

WÓJT  
  
mgr Paweł Bugdol

**GMINA GASZOWICE**  
44-293 Gaszowice  
ul. Rydułtowska 2  
NIP 6423184223 REG. 276258753  
tel. 32 43 27 140, fax. 32 43 27 141