



Oznaczenia:

- Instalacja grzewcza – zasilanie
- Instalacja grzewcza – powrót
- Rura wzbiorcza, bezpieczeństwa

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy porównać stan projektowy ze stanem faktycznym.
2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
3. Dokładną trasę przewodów dostosować do możliwości technicznych na obiekcie.
4. Przewody należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
5. Instalację grzewczą z kotła, oraz rurę bezpieczeństwa włączyć do istniejących instalacji w pomieszczeniu kotłowni.

msinstal

Inwestor: Gmina Gaszowice ul. Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice				Data: MAJ 2020r.		
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻU KOTŁA NA PELLE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CZERNICY PRZY ULICY WOLNOŚCI 41				Faza/Branża: PB/SANITARNA		
				MS Instal Marcin Szveda ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik e-mail: biuro@msinstal.pl, www.msinstal.pl		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWY		
Projektant:	mgr inż. Marcin Szveda	SLK/0813/PWOS/05		Skala:	Nr rysunku:	Nr strony:
Opracował:	mgr inż. Adam Orszulik	–		1:100	2	