



l.p.	element	szerokość el.	wysokość el.	długość łączna	ilość	kubatura
1.	oczepek	0,16	0,20	200,00	1	6,40
2.	podwalina	0,16	0,16	195,00	1	4,99
3.	miecze	0,12	0,12	1,41	110	2,23
4.	stępki	0,14	0,14	1,85	12	0,44
5.	stępki	0,14	0,14	2,11	26	1,08
6.	stępki	0,14	0,14	2,39	16	0,75
7.	stępki	0,14	0,14	0,95	6	0,11
8.	stępki	0,14	0,14	0,71	3	0,04
9.	krokiew	0,07	0,12	6,05	54	2,74
Razem						18,78

ISTNIEJĄCĄ WIEŻBĘ DACHOWĄ I ELEMENTY WZMACNIAJĄCE IMPREGNOWAĆ PRZECIW KORÓZJI BIOLOGICZNEJ I DO STANU NRO.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU
OŚRODKA KULTURY W CZERNICY
lokalizacja: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 3563/230, OBRĘB: CZERNICA
INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

RZUT
WIEŻBY DACHOWEJ

PROJEKT REMONTU
Data: październik 2016r.

Projektował
inż. bud. Krzysztof Linek
upr. nr SUK/0325/PWOK/03

Podpis

INFO - PROJEKT
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Ofiar Oświęcimskich 63
47-440 Górkę Śląskie
tel./fax 4187324;0604149000
e-mail: 604149000@onet.pl

Podziałka:
1:50
Nr rysunku
R-3.