



E stan projektowany

proj. deski drewniane 25 mm NRO
proj. wełna mineralna miękka 150mm
proj. folia budowlana 2x0,3mm
deski drewniane 30 mm - załpniegnować do NRO
puszka powietrzna 110 mm
deski drewniane 30mm (BEZ ZMIAN)
tynk na trzcinie 10 mm (BEZ ZMIAN)

"E" - W OBSZARZE STROPU OZNACZONYM LITERĄ "E"
OCZYŚCIĆ ISTNIEJĄCY STROP Z POLEPY I ŻUŻLA, WSTAWIĆ ZAMIENNIE MIĘKKĄ WĘGLĘ MINERALNĄ

ISTNIEJĄCE ELEMENTY DREWNIANE STROPU IMPREGNOWAĆ PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I DO STANU NRO

<p>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU OSRODKA KULTURY W CZERNICY</p> <p>lokalizacja: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 5563/230, OBRĘB: CZERNICA INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDULTOWSKA 2 44-935 GASZOWICE</p>		<p>INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Oficer Oświecimskich 44-440 Górkę Śląską tel./fax 4187324; 600414901 e-mail: 604149000@erane.pl</p>	
<p>REMONT STROPU NAD PIĘTREM</p>	<p>Projektował</p> <p>inż. bud. Krzysztof Linke upr. nr SLK/0325/PWK/03</p>		<p>Podpis</p>
<p>PROJEKT REMONTU</p>	<p>Nr rysunku P.2</p>		