

GPIZP.271.10.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GPIZP.271.10.2019

Nazwa zadania: *Termomodernizacja budynków OSP w Gminie Gaszowice - zadanie 1: Termomodernizacja budynku OSP w Gaszowicach*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Dotyczy wieży – zgodnie z wytycznymi producentów systemu dociepleniowych przed ułożeniem kolejnej warstwy tynku cienkowarstwowego należy wykonać wzmocnienie tynków istniejących przez przyklejenie warstwy siatki i jej zagruntowanie. Proszę o dodanie właściwej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do SIWZ, w pozycji nr 36 przewidziano roboty związane z "Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża" na całej powierzchni ścian budynku. Podstawą pozycji jest katalog KNR 0-23 2611-04.

Opis katalogu KNR 0-23 2611-04 przewiduje wykonanie robót:

- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku.
- Gruntowanie wzmacniające podłożę i zmniejszające nasiąkliwość
- Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Ponadto w pozycji nr 40 przewidziano wykonanie dodatkowej warstwy siatki na powierzchni 206m² i w pozycji nr 43 przewidziano wykonanie dodatkowej warstwy siatki na powierzchni 189m², co łącznie daje powierzchnię 395m², co przewyższa znacząco powierzchnię pionową wszystkich ścian.

Zgodnie z zapisami STWiOR w pkt 8.4 SST-02, w cenie jednostkowej robót tynkarskich, należy przewidzieć:

- reperację tynków poluzowanych.
- wyrównanie płaszczyzn ścian w przypadku stwierdzenia krzywizn i odchyłek od pionu.
- odbicia poluzowanych tynków
- uzupełnienia tynków

Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ w sposób dostateczny przewiduje wzmocnienie tynków istniejących na całym budynku.

Pytanie nr 2

Proszę o szczegóły dotyczące malowania numerów pocztowych i loga – poz. 51 przedmiaru (wymiary, kolorystyka, wzór loga).

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z pozycją nr 51 przedmiaru robót, stanowiącą załącznik do SIWZ, należy wykonać na elewacji logo i numer pocztowy poprzez malowanie.

Logo o treści:

"OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W GASZOWICACH"

należy malować w kolorze RAL 3036 (czerwień) nad bramami wjazdowymi czcionką Arial Narrow pogrubioną o wysokości 40cm. Numer pocztowy o treści "69" należy wykonać nad drzwiami wejściowymi w sposób analogiczny.

Pytanie nr 3

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ proszę o potwierdzenie, iż można modyfikować przedmiar dołączony do SIWZ w zakresie zmiany ilości przedmiarowych i dodania nowych pozycji wynikających z pytań i odpowiedzi do SIWZ.

Odpowiedź nr 3

Zgodnie z zapisami STWiOR pkt 9 SST-0 stanowiącego załącznik do SIWZ:


"Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót podstawowych".

W związku z powyższym należy utrzymać formułę zapisu pozycji, kalkulując wszelkie roboty towarzyszące w cenę jednostkową pozycji podstawowych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WÓJT

mgr Paweł Bugdol