


+2,570

-2,470

-2,870



UKŁAD WARTSTW STROPU NAD POM.
S 107

WYKŁADZINA
W-WY NIEWIDOCZNE ~10cm
ŚLEPY PUŁAP/DESKI
BELKI DREWNIANE/ PUSTKA POWIETRZNA 15cm
DESKI 25mm
TYNK CEM-WAPIENNY NA TRZCINIE

S001

WYKŁADZINA
PODKŁAD CEMENTOWY ZBROJONY GR. 5cm
W-WY NIEWIDOCZNE
UBITY PIASEK
GRUNT RODZIMY ZA WYJĄTKIEM HUMUSU

S101

WYKŁADZINA
W-WY NIEWIDOCZNE
PŁYTA NADBETONU GR. 4.5cm
CEGLA DZIURAWKA(6.5cm) UŁOŻONA NA PŁASKO
PUSTAKI O WYS. 22cm
TYNK CEM.- WAPIENNY 1.5cm

UWAGA: JAKO POZIOM 0.00m PRZYJĘTO POZIOM
COKOŁU STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY

INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY	
PRZEKRÓJ A-A	RYSUNEK NR. IX. 2017 R.
WŁAŚCICIEL : GMINA GASZOWICE LOKALIZ. : PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA, Dz. 255/142, 258/142, 141, 1582/142	1:50
OPRACOWAŁ: inż. MARIUSZ NOWAK UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94 UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01	