


A

- a) Wstępne odczyszczenie powierzchni
b) Mycie powierzchni wodą bez względu na ilość powtórzeń – wążek ceglany
c) Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych – powierzchnia ponad 5 m²
d) Uzupelnienie ubytków w cegle, przyjęto średnio 1mm na całą powierzchnię – środek [E] wg STWiOR – SST-B-02
e) Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi – Bezrozsączalnikowy koncentrat krzemionkowy – środek [A] wg STWiOR – SST-B-02
f) szlamowanie ściany poprzez naniesienie sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany – środek [B] wg STWiOR – SST-B-02
g) Wykonanie fasety wyoblenia z zaprawy szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany – środek [D] wg STWiOR – SST-B-02
h) Wykonanie elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej – środek [C] wg STWiOR – SST-B-02
i) Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr 6cm klejone do ścian
j) Izolacje pionowe ścian fundamentowych z trójwarstwowej kubelkowa maty ochronnej z funkcją oddzielającą – środek [F] wg STWiOR – SST-B-02
k) Zamocowanie listwy zamykającej i mocującej matę ochronną – środek [F] wg STWiOR – SST-B-02



REMONT OŚRODKA KULTURY W CZERNICY - etap II.			INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górkę Śląskie tel./fax 4187324;0604149000 e-mail: info_projekt@onet.eu Podziałka: 1:10 Nr rysunku R-9.
LOKALIZACJA: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 1248/223, 3494/230 INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE			
OPASKA ŻWIROWA	Projektował	Podpis	
	inż. bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03		
PROJEKT REMONTU			
Data: maj 2021r.			