


skucie posadzki w płytek ceramicznych  
skucie jastrychu, wykonanie izolacji powłokowej  
z zaprawy szlamowej, wykonanie jastrychu i posadzki z płytek  
typu gres antypoślizgowych klasy R11 z fugą  
epoksydową dwuskładnikową układać na zaprawie wysokoelastycznej

wymiana płytek i wylewki (jastrychu)  
wykonanie izolacji obwodowej i okapników  
obróbek z blachy tytan–cynk 0,6mm

skucie tybku, wykonanie napraw betonu  
wykonanie ponowne tynku cem–wap. 15mm.  
wykonanie faktury nakrapianej (baranek) 1,5mm  
w kolorze elewacji



Rzut balkonu:



Poziom: 1 piętro

REMONT OŚRODKA KULTURY W CZERNICY - etap II.			INFO - PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górkę Śląskie tel./fax 4187324;0604149000 e-mail: info_projekt@onet.eu
LOKALIZACJA: CZERNICA, UL. WOLNOŚCI 39, DZIAŁKA NR 1248/223, 3494/230 INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE			
REMONT BALKONU	Projektował	Podpis	Podziałka:  1:10
	inż bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03		
PROJEKT REMONTU			Nr rysunku  R-7.
Data:        maj 2021r.			