

ZARZĄD DRÓG, INWESTYCJI I REMONTÓW POWIATU RYBNICKIEGO

44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49

telefon nr 42 27 478, 42 27 874

fax nr 42 27 479

ZDIR/ŁD/5401/28/20

za potwierdzeniem odbioru

Rybnik, dnia 20 marca 2020r.

Gmina Gaszowie

44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2

Dotyczy: waszego pisma znak 6-19/KS/074/20 z dnia 17 marca 2020r. w sprawie wstępnej zgody na realizację inwestycji w pasie drogowym ul. Wolności w Czernicy.

W nawiązaniu do pisma znak 6-19/KS/074/20 z dnia 17 marca 2020r., w sprawie wyrażenia wstępnej zgody na realizację inwestycji pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tłocznej wraz z pompownią ścieków w rejonie ul. Wolności w miejscowości Czernica, gmina Gaszowice” w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5025 S na odcinku ul. Wolności w Czernicy, na działkach nr ewid.: 3771, 3766, 3801, 3800, 3767, 3749, 3762, 3757, 3667/381, 3731, 1201/329, 3753, 3754, 3778, 3755, 3748 i 3752, oraz przedstawionym wstępnym projektem zagospodarowania terenu informuję, że **zarządca drogi wyraża wstępną zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji, na wnioskowanych nieruchomościach, w części stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej, pod warunkiem zachowania poniższych warunków:**

1. sieć kanalizacyjną przebiegającą wzdłuż drogi zostanie zlokalizowana:
 - za istniejącą kanalizacją deszczową - dotyczy lewej strony drogi w kierunku Rydułtów,
 - w większej odległości od osi drogi niż zostało to wskazane na załączniku do niniejszego pisma, poprzez naniesioną zieloną linię - dotyczy prawej strony drogi w kierunku Rydułtów,
2. inwestor ograniczy do niezbędnego minimum ilość poprzecznych przejść pod drogą powiatową,
3. zaprojektowania kanalizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2068 ze zm.),
4. zaprojektowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 124 ze zm.).

Jednocześnie nadmieniam, że powyższa zgoda nie zwalnia z konieczności uzyskania przez inwestora zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym oraz zgody na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

Załączniki: 1x opieczetowany przekrój typowy przebudowy drogi powiatowej nr 5025S ul. Wolności w Czernicy w skali 1:50


Otrzymują:

1. Pan Marcin Lendzioszek - pełnomocnik
Adres do doręczenia:
Projektowanie Realizacja Doradztwo
44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95
2. Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49 a/a

Z up. Zarządu Powiatu Rybnickiego

inż. Bernard Simon
DYREKTOR
Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego

PRZEKRÓJ TYPOWY NA PROSTEJ POZA ZJAZDEM GOSPODARCZYM SKALA 1:50



- A**
NAWIERZCHNIA JEZDNI
5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 11S 50/70 (KR4)
5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 16W 50/70
Siatka p.spekaniowa polipropylenowa z włókien ciągłych dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym
Frezowanie wyrównawcze istniejącej nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4cm

- B**
CHODNIK
8 cm kostka brukowa betonowa, typ "cegielka"
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4
20 cm podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

- P**
NAWIERZCHNIA JEZDNI NA POSZERZENIU
5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 11S
5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 16W
Geowłókna polipropylenowa z włókien ciągłych dodatkowo wzmocniona włóknem szklanym
15 cm w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
25 cm w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
Razem 55cm

- KG**
KRAWĘŻNIK GRANITOWY ULICZNY NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
15 x 30 cm krawężnik kamienny - granitowy uliczny
posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i nieściszonym betonie
15 cm ława z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,128m²
20 cm w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

- KGN**
KRAWĘŻNIK GRANITOWY NAJAZDOWY NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
15 x 22 cm krawężnik granitowy najazdowy
posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i nieściszonym betonie
15 cm ława z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,120m²
25 cm w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego niesortowanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie

- OB**
OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30 cm obrzeże betonowe
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm ława z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,061m²

pisma
Załącznik do decyzji Dyrektora
Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów
Powiatu Rybnickiego
z dnia 20 marca 2020r
znak ZDRIJ 4015401128/22

Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Nazwa i adres obiektu budowl.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5625S NA ODCINKU ULICY WOLNOŚCI W CZERNICY			
Tytuł rysunku	PRZEKROJE TYPOWE			
Autor opracowania Specjalność	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYBNIKU BERNARD SIMON Konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i mostów nr 461/88, 583/89, 247/92 UW Katowice	Podpis 	Skala	1:50
			Data opracowania	12.2019
			Nr rysunku	5