


Legenda:

- ocieplenie styropianem gr 15cm, grafitowym  $\Lambda=0,033$  W/m2K
- ocieplenie styropianem gr 12cm, grafitowym  $\Lambda=0,033$  W/m2K
- ocieplenie wełną mineralną elewacyjną gr 15cm, pasów pionowych szer. 3.2m na wysokość 3,2m  $A=2 \times 10=20m^2$ .
- ocieplenie wełną mineralną elewacyjną gr 15cm, na szer. 0,8m.  $l=31m$ . pasów poziomych międzyokiennych pomiędzy oknami portalu i piętra  $A=31 \times 0,8=25m^2$
- montaż parapetów zewn. z blachy powlekanej kolor: RAL 7005, szer. 35–38cm
- montaż parapetów wewn. PCV
- o1–o9 wymiana stolarki okiennej  $U=0,9W/m^2K$
- d2 wymiana stolarki drzwiowej  $U=1,3W/m^2K$



Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m²]
1/1	Wiatrołap	6.17
1/2	Korytarz	49.06
1/3	Sala zajęć	59.12
1/4	Sala zajęć	52.8
1/5	Wiatrołap	6.11
1/6	Pom. personelu	7.93
1/7	Szatnia	26.07
1/8	Toaleta	8.37
1/9	Korytarz	10.67
1/10	Sala zajęć	57.98
1/11	Toaleta	5.78
1/12	Zmywalnia	5.00
1/13	Toaleta	6.39
1/14	Pom. Gospodarcze	7.33
1/15	Pom. Gospodarcze	15.91
1/16	Jadalnia	37.19
1/17	Korytarz	36.89
1/18	Magazyn	5.89
1/19	Szatnia	28.1
1/20	Szatnia	26.7
1/21	Wiatrołap	5.32
1/22	Korytarz	55.95
1/23	Pokój Nauczycielski	14.75
1/24	Magazyn wf	13.86
1/25	Sala Gimnastyczna	281.42
1/26	Toaleta	12.46
1/27	Toaleta	12.87
1/28	Kotłownia	40.07
1/29	Gabinet Dyrektora	25.18
1/30	Sekretariat	18.27

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECACH		<b>INFO - PROJEKT</b> BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax.: 324187324 604149000 e-mail: 604149000@eronet.pl	
LOKAL., INW.: JEDN. EWID.: GASZOWICE, OBRĘB: PIECE 44-293 PIECE, UL. RYDUŁTOWSKA 9, DZIAŁKA EWID. NR 1582/142 INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE		Podziałka: 1:100 Nr rysunku	
RZUT PRZYZIEMIA		A-7.	
projekt budowl-wykonawczy			
Data: listopad 2019r.			